

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานวางท่อ ค.ส.ล. ϕ 0.40 ม. (ประมาณราคาที่มีความยาว 10.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ 58 - 001 - 1635

รายการที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนมาตรฐานการออกแบบ

กลุ่มงานพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

กรมสรรพสามิต

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินและถมกลับ	4.80	ลบ.ม.		-	99.00	475.20	475.20	
2	คอนกรีตหยาบรองพื้น ทน 0.10 ม.	0.50	ลบ.ม.	1,803.74	901.87	398.00	199.00	1,100.87	
3	ท่อ ค.ส.ล. ϕ 0.40 ม.	10.00	ท่อน	328.00	3,280.00	25.00	250.00	3,530.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง							5,106.07	
	ราคาเฉลี่ยเป็นเงิน 510 บาท/เมตร							510.00	

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ