

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **รื้อไปรงและตบเลส ประมาณการที่ความยาว 9.00 ม**

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นาย มาตราฐานการออกแบบ

กลุ่มงานพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

กรมสรรพสามิต

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

แบบเลขที่ 58 - 003 - 1637

รายการที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.15 x 0.15 x 2.50 ม.	7	ต้น	300.00	2,100.00	170.00	1,190.00	3,290.00	
	เสริมเหล็ก RB 12 มม. พิเศษ								
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc. รูปลูกบาศก์ ที่ 28 วัน)	1.04	ลบ.ม.	1,859.81	1,934.20	306.00	318.24	2,252.44	
3	เหล็กเสริม				-		-		
	RB 12 มม.	65.37	ก.ก.	19.16	1,252.49	3.30	215.72	1,468.21	
	RB 6 มม.	29.92	ก.ก.	20.59	616.05	4.10	122.67	738.72	
4	ลวดผูกเหล็ก	6.00	ก.ก.	28.04	168.24		-	168.24	
5	ไม้แบบ	7.25	ตร.ม.	270.00	1,957.50	133.00	964.25	2,921.75	คิด 50 %
6	รับตบเลส				-		-		
	-ท่อแอสตมเลส Ø 1 1/2 นิ้ว	28.00	ม.	185.00	5,180.00	50.00	1,400.00	6,580.00	
	-ท่อแอสตมเลส Ø 1 นิ้ว	69.60	ม.	145.00	10,092.00	50.00	3,480.00	13,572.00	
7	ผนังคอนกรีตบล็อก ขนาด 7 ซม.	3.36	ตร.ม.	93.00	312.48	80.00	268.80	581.28	
8	ปูนฉาบผนัง/โครงสร้าง	23.12	ตร.ม.	60.00	1,387.20	82.00	1,895.84	3,283.04	
9	งานบัวปูนปั้น/จับเขียน	3.20	ตร.ม.	20.00	64.00	100.00	320.00	384.00	
10	ทาสีน้ำ(ปูนฉาบ,ผนัง,โครงสร้าง)	23.12	ตร.ม.	48.00	1,109.76	34.00	786.08	1,895.84	
	รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ							37,135.53	
	หมายเหตุ ความยาว 9.00 ม. ราคา 37,135.53 บาท								
	ราคาเฉลี่ย 4,126 บาท / เมตร							4,126.00	

ลงชื่อ..... 

ลงชื่อ..... 

ลงชื่อ..... 

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ