

ค่าจ้างและการจ่ายเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมือง
กรมสรรพสามิต จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น ๑๓ งวดงาน ระยะเวลา ๓๓๐ วัน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๔๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน

๑. ถมดินและปรับพื้นที่

- ถมดินและปรับพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๒. อาคารที่ทำการสำนักงาน ๓ ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)

- ปักผัง งานเสาเข็ม งานทำฐานราก เสาตอม่อ คานคอดิน แล้วเสร็จ

๓. บ้านพักข้าราชการ

- ปักผัง งานเสาเข็ม งานทำฐานราก เสาตอม่อ คานคอดิน แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๒๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน

๑. อาคารที่ทำการสำนักงาน ๓ ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)

- งานหล่อเสาชั้น ๑ หล่อคานชั้น ๒ ทำพื้นชั้น ๒ หล่อเสาชั้น ๒ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๒๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน

๑. อาคารที่ทำการสำนักงาน ๓ ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)

- งานระบบกำจัดปลวก งานทำพื้นชั้น ๑ และ ชั้น ๓ หล่อคานชั้น ๓ หล่อเสาชั้น ๓
หล่อบันไดชั้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน

๑. อาคารที่ทำการสำนักงาน ๓ ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)

- งานติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องแล้วเสร็จ งานก่ออิฐชั้น ๑-๓ ร้อยละ ๘๐
หล่อบันไดชั้นชั้น ๓ ติดตั้งวงกบไม้และพีวีซี แล้วเสร็จ

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน

๑. อาคารที่ทำการสำนักงาน ๓ ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)

- งานก่ออิฐส่วนที่เหลือ งานฉาบปูน งานตกแต่งผิวพื้นและผนังห้องน้ำ งานฝ้าเพดาน
ฝ้าชายคา งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง งานผนังกันห้องอลูมิเนียม แล้วเสร็จ

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน

๑. อาคารที่ทำการสำนักงาน ๓ ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร งานระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร รวมถึงบำบัด
น้ำเสียและถังเก็บน้ำ งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

(นายสุเวช พงษ์พานิช)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

/งวดที่ ๗...

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑ บ้านพักข้าราชการ

- งานระบบกำจัดปลวก ทำพื้นชั้น ๑ งานหล่อเสาชั้น ๑ หล่อคานชั้น ๒ ทำพื้นชั้น ๒ หล่อเสาชั้น ๒ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๒๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑ บ้านพักข้าราชการ

- งานติดตั้งเหล็กโครงหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องหลังคา ก่ออิฐ ฉาบปูน ติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๒๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑ บ้านพักข้าราชการ

- งานทำบันไดชั้นชั้น ๒ ทำผิวพื้นและผนัง ฝ้าเพดาน ฝ้าชายคา ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ดวงโคมไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๒๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. อาคารเก็บของกลาง

- ปักผัง งานเสาเข็ม งานทำฐานราก เสาต่อม่อ คานคอดิน เสาอาคาร คานรับโครงหลังคา แล้วเสร็จ

๒. อาคารจอดรถยนต์

- ปักผัง งานเสาเข็ม งานทำฐานราก เสาต่อม่อ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๑๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑ เสาธง

- ทำเสาธง แล้วเสร็จ

๒ ป้ายสำนักงาน

- ทำป้ายสำนักงาน แล้วเสร็จ

๓ รั้วและประตูเข้า-ออก

- ทำรั้ว แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูเข้า-ออก แล้วเสร็จ



(นายสุเวช พงษาพันธ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

/งวดที่ ๑๒...

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๑๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน

๑ ไฟฟ้าภายนอกอาคาร

- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องทาง แล้วเสร็จ

๒ ประปาภายนอกอาคาร

- ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา และท่อเมนน้ำประปา แล้วเสร็จ

๓ ระบบระบายน้ำ

- งานวางท่อ คสล. ทำบ่อพัก คสล. ทำรางวี แล้วเสร็จ

๔ ถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ก่อสร้างถนนและลาน คสล. แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๑๕ วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑ อาคารที่ทำการสำนักงาน ๓ ชั้น (ใต้ถุนโล่ง)

- งานอื่นๆที่เหลือ พร้อมทดสอบระบบ และทำความสะอาด

๒ บ้านพักข้าราชการ

- งานอื่นๆที่เหลือ พร้อมทดสอบระบบ และทำความสะอาด

๓. อาคารเก็บของกลาง

- งานก่อสร้างอาคารเก็บของกลางส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ

๔. อาคารจอดรถยนต์

- งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ

๕. ถมดินและปรับพื้นที่

- ถมดินที่เหลือทั้งหมดพร้อมปลูกหญ้า แล้วเสร็จ

๖. งานอื่นๆ

- ทำงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดก่อนส่งมอบงาน

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดตามผลการปฏิบัติงานจริง โดยไม่ต้องเรียงตามงวดงานได้

กรมสรรพสามิต

กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

โทร ๐ ๒๒๔๗ ๕๖๐๐ ต่อ ๕๕๘๕๑-๔



(นายสุเวช พงษาพันธ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ