

แบบรูปรายงานการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๒
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ และระบบสาธารณูปโภค
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๒ ได้มีโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๒ ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน ขนาด ๔ ชั้น ได้ถูกลง บ้านพักสรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๒ (แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข ๕) พร้อมด้วยอาคารจอดรถยนต์ ขนาด ๔ คัน ๒ หลัง และอาคารเก็บของกลางขนาด ๕๐ ตารางเมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งปลูกสร้างอื่น บนพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รย.๔๔๓ ประมาณ ๒-๑-๗๓.๖๐ ไร่ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ประสบปัญหาไม่สามารถดำเนินการจนแล้วเสร็จได้ และทำให้มีการบอกละเมิดสัญญา ประกอบกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๒ ได้รับเงินจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๔,๘๒๖,๓๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๕,๘๒๖,๓๐๐.๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) จากกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นค่างานก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ และระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บนพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รย.๔๔๓ ประมาณ ๒-๑-๗๓.๖๐ ไร่ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๒
- ๒.๒ เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๒
- ๒.๓ เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของข้าราชการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๒
- ๒.๔ เพื่อส่งเสริมคุณภาพงานการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
- ๒.๕ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๒ ให้ดีขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด เมื่อบริษัทเคยแพ้ในระเบียบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง



/๓.๕ ไม่เป็นบุคคล...

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗,๙๑๓,๑๕๐.- บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลการก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นรายลักษณะอักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ และระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย



๔.๑ งานอาคาร

- (๑) อาคารสำนักงาน ๔ ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) จำนวน ๑ หลัง
- (๒) บ้านพักหัวหน้าส่วนราชการ ๒ ชั้น (ครอบครัวไทยเป็นสุข ๕) จำนวน ๑ หลัง
- (๓) อาคารชุดพักอาศัย ๕ ชั้น ๑๖ หน่วย (ใต้ถุนโล่ง) จำนวน ๑ หลัง
- (๔) ป้ายสำนักงาน ขนาด ๖.๐๐ ม. จำนวน ๑ ป้าย
- (๕) เสาธง สูง ๙.๐๐ ม. จำนวน ๑ ต้น
- (๖) ศาลพระภูมิ ขนาด ๙ ตารางเมตร จำนวน ๑ งาน

๔.๒ สิ่งก่อสร้างประกอบและงานสาธารณูปโภค

- (๑) งานถมดินและปลูกหญ้า
- (๒) รั้วและประตู
- (๓) ถนนหรือพื้นลาน ค.ส.ถ.
- (๔) ระบบระบายน้ำ
- (๕) ระบบประปาภายนอก
- (๖) ระบบไฟฟ้าภายนอก
- (๗) งานเบ็ดเตล็ด และงานเพิ่มเติมอื่นตามแบบ

๔.๓ ครุภัณฑ์

- (๑) เครื่องปรับอากาศ สนง.
- (๒) ระบบภาพและเสียง
- (๓) ครุภัณฑ์สำนักงาน และงานเบ็ดเตล็ด
- (๔) ครุภัณฑ์บ้านพักหัวหน้าส่วนฯ
- (๕) เครื่องปรับอากาศ บ้านพักหัวหน้าส่วนฯ
- (๖) ครุภัณฑ์อาคารชุด

๕. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๕.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง




 อรรถวิทย์ พงษ์พานิช

/๒) ในกรณี...

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชนิตบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอขอตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔.๓) เอกสารแสดงข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบสายดิน (Grounding System) และข้อกำหนดทางเทคนิคของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชอกทางสายไฟฟ้าที่ตู้ MDB พร้อมแนบเอกสารแสดงผลการทดสอบคุณสมบัติทางเทคนิค

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๖) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอลงพื้นที่สำรวจสถานที่บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างจริงพร้อมแนบภาพถ่ายการลงพื้นที่สำรวจอย่างน้อย ๑ ภาพ เป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) เพื่อประกอบการพิจารณาผล

๕.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้


(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

(๕) สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างอาคาร.....ไม่น้อยกว่าชั้น.....ประเภทไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)



//๖) บัญชีเอกสาร...

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๖. สถานที่ก่อสร้าง

บนพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รย.๔๔๓ ประมาณ ๒-๑-๗๓.๖๐ ไร่ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

๗. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ และระบบสาธารณูปโภค ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างสามารถเบิกงวดงานข้ามงวดได้ ยกเว้นงานงวดที่ ๑ และงวดสุดท้าย ให้เริ่มลงมือปฏิบัติตามสัญญาจ้างโดยแบ่งงวดงานและจ่ายเงินรวม จำนวน ๔๑ งวด ดังนี้

๗.๑ งานอาคารชุดพักอาศัย ๕ ชั้น ๑๖ หน่วย ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑๔,๒๑๖,๙๕๐.๖๓ บาท (สิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสามสตางค์) และงานครุภัณฑ์อาคารชุดพักอาศัย ๕ ชั้น ๑๖ หน่วย รวมเป็นเงิน ๖๐๒,๕๙๘.๓๗ บาท (หกแสนสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๑๙,๕๔๙.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

งวดที่ ๑ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้


๑. เมื่อผู้รับจ้างทำ Boring Test ๑ จุด พร้อมรายงานการเจาะสำรวจ
๒. เมื่อผู้รับจ้างวางแนวศูนย์กลางฐานราก พร้อมทำครอบฝังแล้วเสร็จ
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำการตอกเสาเข็มพร้อมส่งรายงานเสาเข็มเยื้องศูนย์ รวมถึงรายการคำนวณการแก้ไขฐานรากที่เสาเข็มเยื้องศูนย์ และจัดทำรายการคำนวณเสาเข็ม (๑๐ ครั้งสุดท้าย/ฟุต) ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
๔. เมื่อผู้รับจ้างขุดดินฐานรากแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำฐานรากแล้วเสร็จ
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสาตอม่อรับชั้น ๑ แล้วเสร็จ



๕

 ๓๐๖/๒ (๒๗)๒

/๓ เมื่อผู้รับจ้าง...

๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานคานคอดินแล้วเสร็จ
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ
๕. เมื่อผู้รับจ้างทำการฝัง Sleeve งานระบบชั้น ๑ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสารับชั้น ๒ แล้วเสร็จ
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน คานรับพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน พื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานฝัง Sleeve งานระบบชั้น ๒ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสารับชั้น ๓ แล้วเสร็จ
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน คานรับพื้นชั้น ๓ แล้วเสร็จ
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน พื้นชั้น ๓ แล้วเสร็จ
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานฝัง Sleeve งานระบบชั้น ๓ แล้วเสร็จ
๕. บันไดจากชั้น ๑ ไป ชั้น ๒

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


งวดที่ ๕ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสารับชั้น ๔ แล้วเสร็จ
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน คานรับพื้นชั้น ๔ แล้วเสร็จ
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน พื้นชั้น ๔ แล้วเสร็จ
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานฝัง Sleeve งานระบบชั้น ๔ แล้วเสร็จ
๕. บันไดจากชั้น ๒ ไป ชั้น ๓

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๖ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสารับพื้นชั้น ๕ แล้วเสร็จ
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน คานรับพื้นชั้น ๕ แล้วเสร็จ
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน พื้นชั้น ๕ แล้วเสร็จ
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานฝัง Sleeve งานระบบชั้น ๕ แล้วเสร็จ
๕. เมื่อผู้รับจ้างทำงานโครงสร้าง คสล. บันไดจากชั้น ๓ ไป ชั้น ๔ แล้วเสร็จ



52

 ๑๓/๑๕ ๓๓/๑๕

/๖ เมื่อผู้รับจ้าง...

๖. เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่ออิฐ ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณงานก่ออิฐ ชั้น ๒ ทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๗ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสาเข็ม คานหลังคา แล้วเสร็จ
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน คานรับหลังคา แล้วเสร็จ
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน โครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน โครงสร้างห้องเก็บถังน้ำแล้วเสร็จ
๕. เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่ออิฐ ชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณงานก่ออิฐ ชั้น ๓ ทั้งหมด
๖. เมื่อผู้รับจ้างทำงานฝ้าเพดานชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณงานก่ออิฐชั้น ๑ ทั้งหมด
๗. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ฉาบปูน ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๘. เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบผนังชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๙. เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ชั้น ๑ ทั้งหมด รวมถึงการทดสอบสายไฟ และวัดค่าแรงดันน้ำในท่อ
๑๐. เมื่อผู้รับจ้างทำงานบัวเชิงผนังชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๘ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่ออิฐชั้น ๔ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณงานก่ออิฐ ชั้น ๔ ทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ก่ออิฐชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาลชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาลชั้น ๒ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณงาน
๕. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ฉาบปูนภายใน ชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ฝ้าเพดาน ชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๗. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ตกแต่งพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๘. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ระบบผนังชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๙. เมื่อผู้รับจ้างทำงานบัวเชิงผนังชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



5

๑๓๓๓๓๓๓๓

/งวดที่ ๘...

งวดที่ ๙ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่ออิฐชั้น ๕ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณงานก่ออิฐชั้น ๕ ทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ก่ออิฐชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ฉาบปูน ชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ฝ้าเพดาน ชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ตกแต่งผนังชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ตกแต่งพื้นชั้น ๒ และงานตกแต่ง เคาท์เตอร์อ่างล้างหน้า แล้วเสร็จทั้งหมด
๗. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาลชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๘. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาลชั้น ๓ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณงาน
๙. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ตกแต่งบัวเชิงผนังชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๐ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่ออิฐชั้น ๔, ๕ และชั้นวางถังน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานฉาบปูนชั้น ๔, ๕ และชั้นวางถังน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลชั้น ๔, ๕ และชั้นวางถังน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ตกแต่งฝ้าเพดานชั้น ๔, ๕ และชั้นวางถังน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด
๕. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ตกแต่งพื้นชั้น ๔, ๕ แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน บัวเชิงผนังชั้น ๔, ๕ แล้วเสร็จทั้งหมด
๗. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ฉาบปูนภายนอกชั้น ๔, ๕ แล้วเสร็จทั้งหมด
๘. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ตกแต่งบันไดชั้น ๔, ๕ แล้วเสร็จทั้งหมด
๙. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ทาสีชั้น ๔, ๕ แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๐. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ติดตั้งประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและสุขภัณฑ์แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๑ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงาน ติดตั้งครุภัณฑ์แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำการทดสอบระบบไฟโดยการเปิดไว้ ๒๔ ชั่วโมง และต้องไม่มีงานระบบไฟฟ้าขัดข้อง หากขัดข้องให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนส่งมอบ



5

๑๓๗ เกชาทิพ

/๒ เมื่อผู้รับจ้าง...

๓. เมื่อผู้รับจ้างทำการทดสอบระบบน้ำในโครงการทั้ง ๕ ชั้น พร้อมกันและต้องไม่มีระบบสุขาภิบาลขัดข้องหากขัดข้องให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนส่งมอบ
๔. เมื่อผู้รับจ้างเคลียร์พื้นที่หน้างาน ทำความสะอาดทุกอย่างที่เป็นรอยให้มีสภาพพร้อมใช้งานและต้องไม่มีเศษวัสดุคงค้างในโครงการก่อนส่งมอบ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.๒ งานอาคารสำนักงาน ๔ ชั้น ได้ถุนโล่ง ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑๐,๒๐๕,๔๗๙.๘๒ บาท (สิบล้าน-สองแสนห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์) และงานครุภัณฑ์อาคารสำนักงาน ๔ ชั้น ได้ถุนโล่ง รวมเป็นเงิน ๒,๑๐๕,๑๕๓.๓๙ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบ-เก้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๓๑๐,๖๓๓.๒๑ บาท (สิบสองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกกร้อยสามสิบ-สามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

งวดที่ ๑๒ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้


๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานรื้อถอนโครงสร้างเหล็กอาคารสำนักงาน กองเก็บไว้ตามที่คณะกรรมการกำหนด แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานรื้อถอนโครงสร้างอาคารเดิมจากเสาตอม่อจนถึงคานรับหลังคาพร้อมขนไป แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำการทดสอบการรับกำลังของเสาเข็ม พร้อมส่งรายงานการทดสอบแล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานหาศูนย์กลางเสาและกำหนดตำแหน่ง Base Line ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. เมื่อผู้รับจ้างทำงานคานคอดินและพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. เมื่อผู้รับจ้างทำงานวาง Sleeve งานระบบ ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๗. เมื่อผู้รับจ้างทำงานวางระบบกำจัดปลวก แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๓ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสารับพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานคานและพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานวาง Sleeve งานระบบ ชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๔ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสารับพื้นชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานคานและพื้นชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานวาง Sleeve งานระบบ ชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานโครงสร้างบันไดชั้น ๑ ไป ชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



/งวดที่ ๑๕...

งวดที่ ๑๕ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสารับพื้นชั้น ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานคานและพื้นชั้น ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานวาง Sleeve งานระบบ ชั้น ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่ออิฐชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลแล้วเสร็จทั้งหมด
๖. เมื่อผู้รับจ้างทำงานโครงสร้างบันไดชั้น ๒ ไป ชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๖ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสารับคานหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานคานรับหลังคาชั้นแรกแล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสารับหลังคาชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานคานรับหลังคาชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. เมื่อผู้รับจ้างทำงานโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
๖. เมื่อผู้รับจ้างทำงานมุงหลังคาพร้อมทดสอบการรั่วซึมแล้วเสร็จทั้งหมด
๗. เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่ออิฐชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณงานก่ออิฐชั้น ๒ ทั้งหมด
๘. เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลชั้น ๒ ในผนังแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณงานชั้น ๒ ทั้งหมด
๙. เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๑๐. เมื่อผู้รับจ้างทำงานฝ้าชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๗ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่ออิฐชั้น ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณงานก่ออิฐชั้น ๓ ทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลชั้น ๓ ในผนังแล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่ออิฐชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. เมื่อผู้รับจ้างทำงานตกแต่งพื้นและผนังชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. เมื่อผู้รับจ้างทำงานฝ้าชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕

อรุณ ๓๓๓๖

/งวดที่ ๑๘...

งวดที่ ๑๘ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่ออิฐชั้น ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณงานก่ออิฐชั้น ๔ ทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลชั้น ๔ ในผนังแล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่ออิฐชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. เมื่อผู้รับจ้างทำงานตกแต่งพื้นและผนังชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. เมื่อผู้รับจ้างทำงานฝ้าชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด
๗. เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลชั้น ๓ แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๙ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่ออิฐชั้น ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลชั้น ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานตกแต่งพื้นและผนังชั้น ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานฝ้าชั้น ๔ แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. เมื่อผู้รับจ้างทำงานฉาบปูนภายนอกแล้วเสร็จทั้งหมด
๖. เมื่อผู้รับจ้างทำงานตกแต่งบันไดแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๐ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานทาสีแล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบโทรศัพท์และระบบสัญญาณเครือข่ายสื่อสารข้อมูล แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งครุภัณฑ์แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. เมื่อผู้รับจ้างทำการทดสอบระบบไฟโดยการเปิดค้างไว้ ๒๔ ชั่วโมง และต้องไม่มีงานระบบไฟฟ้าขัดข้องหากขัดข้องให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนส่งมอบ
๗. เมื่อผู้รับจ้างทำการทดสอบระบบน้ำในโครงการทั้ง ๔ ชั้น พร้อมกันและต้องไม่มีระบบสุขาภิบาลขัดข้องหากขัดข้องให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนส่งมอบ
๘. เมื่อผู้รับจ้างเคลียร์พื้นที่หน้างาน ทำความสะอาดทุกอย่างที่เป็นรอยให้มีสภาพพร้อมใช้งานและต้องไม่มีเศษวัสดุคงค้างในโครงการก่อนส่งมอบ
๙. เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและสุขภัณฑ์แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

5

ตรา: นช.๓

/๗.๓ บ้านพัก...

๗.๓ บ้านพักหัวหน้าส่วนราชการ ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๓,๔๐๑,๗๐๗.๑๘ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) และงานครุภัณฑ์บ้านพักหัวหน้าส่วนราชการ รวมเป็นเงิน ๒๘๖,๒๕๒.๑๓ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทสิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๘๗,๙๕๙.๓๑ บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

งวดที่ ๒๑ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานรื้อถอนแล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานทดสอบการรับกำลังของเสาเข็มพร้อมส่งรายงานการทดสอบ แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานหาศูนย์กลางเสาและกำหนดตำแหน่ง Baes Line ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานคานคอดิน และพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. เมื่อผู้รับจ้างทำงานวาง Sleeve งานระบบท่อแล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๒ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสารับชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานคานรับชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานวาง Sleeve งานระบบชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๓ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้


๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานมุงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๔ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่ออิฐชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลในผนัง ชั้น ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณงานระบบชั้น ๑ ทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๕ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่ออิฐชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลในผนัง ชั้น ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณงานระบบชั้น ๒ ทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



- งวดที่ ๒๖ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานตกแต่งผนังชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานฝ้าเพดานชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๒๗ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานตกแต่งผนังชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานตกแต่งพื้นชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานฝ้าเพดานชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๒๘ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแล้วเสร็จทั้งหมด
 ๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานตกแต่งบันไดแล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๒๙ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งครุภัณฑ์แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานทาสีแล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๓๐ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. เมื่อผู้รับจ้างทำการทดสอบระบบไฟโดยการเปิดค้างไว้ ๒๔ ชั่วโมง และต้องไม่มีงานระบบไฟฟ้าขัดข้องหากขัดข้องให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนส่งมอบ
 ๒. เมื่อผู้รับจ้างทำการทดสอบระบบน้ำในโครงการทั้ง ๒ ชั้น พร้อมกันและต้องไม่มีระบบสุขาภิบาลขัดข้องหากขัดข้องให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนส่งมอบ
 ๓. เมื่อผู้รับจ้างเคลียร์พื้นที่หน้างาน ทำความสะอาดทุกอย่างที่เป็นรอยให้มีสภาพพร้อมใช้งานและต้องไม่มีเศษวัสดุคงค้างในโครงการก่อนส่งมอบ
- ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

/๗.๔ พังบริเวณ...

5

๓๓๓ ๓๓๓๓

๗.๔ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและระบบสาธารณูปโภค

๗.๔.๑ งานเปิดเตลิต ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๕๕๖,๓๘๒.๔๔ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค์)

งวดที่ ๓๑ เป็นวงเงินในอัตราร้อย ละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานกันสาดโพลีคาร์บอเนต โครงสแตนเลสแล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานกันสาดอลูมิเนียมเกล็ดซีแล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.๔.๒ งานระบบขยายเขตไฟฟ้าภายนอกและภายในเขตพื้นที่อาคาร ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑,๗๑๕,๐๐๔.๙๘ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์)

งวดที่ ๓๒ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๒๕๐ KVA แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสาไฟถนนสำเร็จรูป แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานขยายเขตไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานสายเมนไฟฟ้าร้อยท่อฝังดินแล้วเสร็จทั้งหมด
๕. เมื่อผู้รับจ้างทำงานระบบขยายเขตไฟฟ้าอาคารชุด แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.๔.๓ งานระบบประปาภายนอก ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑๓๔,๓๔๘.๖๒ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์)

งวดที่ ๓๓ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานท่อประปาขนาด ๒ นิ้ว HDPE แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานท่อประปาขนาด ๑ นิ้ว HDPE แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ๑ นิ้ว ของอาคารสำนักงานแล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว ของบ้านพักแล้วเสร็จทั้งหมด
๕. เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งถังน้ำสแตนเลสขนาด ๒,๐๐๐ ลิตรของบ้านพักแล้วเสร็จทั้งหมด
๖. เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ ๑๕๐ วัตต์ ของบ้านพักแล้วเสร็จทั้งหมด
๗. เมื่อผู้รับจ้างทำงานต่อท่อเมนประปาแล้วเสร็จทั้งหมด
๘. เมื่อผู้รับจ้างทำงานประปาท่อภายนอกอาคารชุดแล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

/งานระบบ...

๑๓๔๓๔๘.๖๒

๗.๕ งานระบบระบายน้ำ ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑๙๐,๙๕๔.๑๘ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบลบาทสิบแปดสตางค์)

๗.๕.๑ งานวางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม.

งวดที่ ๓๔ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานขุดดิน แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเทคอนกรีตหยาบรองพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานวางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานวางบ่อพัก ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.๕.๒ งานรางระบายน้ำรูปรางวี

งวดที่ ๓๕ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานขุดดิน แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเทคอนกรีตหยาบและทรายหยาบรองพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานวางเหล็กเสริมรางวี แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเทคอนกรีตพร้อมขัดแต่งผิวร่องรางวี แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.๖ งานถนนและลาน ค.ส.ล. ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๘๓๙,๐๕๑.๙๕ บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทเก้าสิบลบาทสตางค์)

งวดที่ ๓๖ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานบดอัดดินพร้อมทดสอบความหนาแน่น แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานลงทรายหยาบรองพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานลานถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.๗ งานรั้วและประตู ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑,๐๓๔,๓๐๕.๒๘ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันสามร้อยห้าบาทยี่สิบลบาทสตางค์)

งานรั้วโปร่งไม้สังเคราะห์, งานรั้วโปร่ง, งานรั้วทึบ, ประตูบานเลื่อนสแตนเลส, ประตูบานเลื่อนไม้สังเคราะห์

งวดที่ ๓๗ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานรั้วโปร่งไม้สังเคราะห์ แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานรั้วโปร่ง แล้วเสร็จทั้งหมด

๐๓๑๕ ๒๖๗๒

/๓ เมื่อผู้รับจ้าง...

๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานรั้วทึบ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งประตูบานเลื่อนแอสตันเลส แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งประตูบานเลื่อนไม้สังเคราะห์ แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.๘ งานถมดินและปลูกหญ้า ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๒๔๐,๗๕๒.๗๔ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบลบาทเจ็ดสิบลบาทสตางค์)

งวดที่ ๓๘ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานถมดินและบดอัด แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานปลูกหญ้านวลน้อย แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. เมื่อผู้รับจ้างทำงานซ่อมแซมหญ้านวลน้อยในส่วนที่ตายก่อนส่งมอบงาน ๑ เดือน แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.๙ งานศาลพระภูมิ ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๖๖,๖๓๖.๙๒ บาท (หกหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบลบาทเก้าสิบลบาทสตางค์)


งวดที่ ๓๙ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานศาลพระภูมิ แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.๑๐ งานเสาธง ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๗๑,๖๕๒.๖๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบลบาทหกสิบลบาทสตางค์)

งวดที่ ๔๐ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งเสาธง แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



๑๓๖๖๒ ๓๓-๓๓๓

/งานบิ๊ว...

๗.๑๑ งานป้ายสำนักงาน ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑๕๙,๐๖๘.๗๗ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)


งวดที่ ๔๑ เป็นวงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. เมื่อผู้รับจ้างทำงานติดตั้งป้ายสำนักงาน แล้วเสร็จทั้งหมด
 ๒. เมื่อผู้รับจ้างทำงานทดสอบระบบไฟฟ้าของป้ายสำนักงานเป็นเวลา ๑๒ ชั่วโมง ให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบ
- ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

- สถานที่ติดต่อ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๒ เลขที่ ๗๓ ม.๒ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๙๑-๕๑๓๗
- Email Address Rarong๒@excise.go.th
- ชื่อผู้ประสานงาน นายอภิศักดิ์ แก้วอัคชาต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เบอร์ ๐-๓๘๙๑-๕๑๓๗ ต่อ ๗๒๗๒๑๒

(ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายทรงพร เย็นยิ่ง)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ




กรรมการ

(นายวาทีต สุ่มมาตย์)

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

(ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวดารารัฐ เพชรไทย)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชาตรี ปิ่นทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน